

GARA STRUTTURE - Festival 58 (edizione 2015)		
DATA	Allegato "1 - Descrizione Tecnica dei lavori"	PREZZO €
A) TEATRO NUOVO		
Pronto dal 29 maggio. Fino al 18 Luglio	Scivolo rampa di scarico per scarico materiali.	
Pronto dal 29 maggio. Fino al 18 Luglio	Lift per Puntamenti - Nolo Lift Faraona elettrica con escursione fino a 11 m .	
		TOTALE TEATRO NUOVO (A)
B) TEATRO ROMANO		
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	Palco realizzato in Multidirezionale - piano di calpestio in multistrato ignifugo appoggiato su murali in legno. Forma del palco con fronte rotondo.	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	Pavimento in multistrato marino canadese spessore 24mm colore grigio (da verificare con la Direzione Tecnica al momento dell'aggiudicazione)	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	N° 4 pedane per il posizionamento dei bagni e camerini. Realizzate in Multidirezionale con piano di calpestio in multistrato ignifugo appoggiato su murali in legno. Camminamenti di collegamento. Da verificare in loco.	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	Torre regia e luci – Dimensioni Lunghezza 6,50 m – Larghezza 2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi - Parapetto m 2 – PARTENZA IRREGOLARE con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori.	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	N° 3 torri luci Dimensioni Lunghezza 2,5 m – Larghezza 2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi con parapetto con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori.	

GARA STRUTTURE - Festival 58 (edizione 2015)		
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	n.1 torre controluci dimensioni 2,5 m–2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6 m con piani intermedi e parapetto (da verificare in loco) con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori.	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	N°12 camerini in Lamiera con porta d'ingresso dimensioni 180X300 N°_2_ docce.	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	N° 2 torri audio a base rettangolare per la fonica m 1,50 x m 1,00 x m 1,00 altezza m 8.00 con tettino antipioggia, con sbalzo verso il palco di 1 mt e con appendimento per proiettori.	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	Generatore - Piccolo Generatore per i Montaggi	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno.	Muletto Diesel Targato - Nolo Muletto diesel escluso gasolio (il conducente dovrà essere fornito di regolare attestato di formazione per la guida)	
Inizio montaggio 8 Giugno 2015. Consegnato 17 Giugno. Smontaggio dal 13 al 21 Luglio.	Sedute - 100 sedute a vaschetta - guscio in ABS ignifugo - Agganciabili l'una all'altra - Puro nolo senza sistemazione	
		TOTALE TEATRO ROMANO (B)

GARA STRUTTURE - Festival 58 (edizione 2015)		
C) PIAZZA DUOMO		
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	Palco realizzato in pilosio dimensioni 20x13 h0,80 lato più basso (guardando il palco a destra) con n.2 scale di accesso.- Parte retro: eventuali n.4 gradoni h 40-60-80-100 lunghezza 15 m compresi di gradini di accesso sul lato sinistro. (Da verificare secondo necessità).	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	N° 2 Torri Audio realizzate in Multidirezionale dimensioni mt 2.50 x 2.50 h m 10 - Vuote - Putrella per aggancio motore.	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	N° 2 Torri Audio realizzate in Multidirezionale dimensioni mt 1.50 x 1.50 (200x200) h m 8 - Vuote - Putrella per aggancio motore.	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	N° 4 Torri luci realizzate in Multidirezionale dimensioni m 2.50 x 2.50.Ultimo piano di calpestio 8 m Piani e scale - 2 m di parapetto (m 8 + 2 di parapetto).	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	N° 1 Torre regia dimensioni m 2.50 x 2.50 h Ultimo piano di calpestio m 6 Piani e scale - m 2 di parapetto con tettino antipioggia	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	Chiusura ingresso - Struttura per la chiusura dell'ingresso con truss 30x30 + piedi. Chiusura lato sx truss 30x30 + piedi lato battistero.	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	Pedana per aumento capienza 5mx10m Posizionamento sopra scalini accesso teatro Caio Melisso da verificare in loco.	

GARA STRUTTURE - Festival 58 (edizione 2015)		
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	Pedana per aumento capienza pubblico lato scalinata Duomo 8mx3 m da verificare in loco	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	Camerino in lameraia 2,50 m x 3,00 m	
Inizio montaggio 1 Luglio - Pronto il 6 Luglio - Smontaggio dal 13 al 18 Luglio	Chiusura realizzata con truss 30x30 per ingresso pubblico Via Saffi. Lunghezza 12 m con n. 2 aperture larghezza circa 2 m	
	Note: Torri audio e relativi contrafforti da verificare secondo tipologia impianto audio.	
		TOTALE PIAZZA DUOMO (C)
D) SAN SIMONE		
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio il 13 Luglio.	Tribuna per 150-180 persone	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio il 13 Luglio.	Tavolato a terra (circa 300 mq - da verificare in loco)	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio il 13 Luglio.	Ring 12x9 m h 7-8 m con n.4 truss 30x30 (2 orrizzontali e 2 vertivcali), motorizzato con n.6 torri. Da verificare in loco.	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio il 13 Luglio.	Oscuramente n.10 finestroni con oscurante nero.	
		TOTALE SAN SIMONE (D)
E) TEATRO SAN NICOLO'		

GARA STRUTTURE - Festival 58 (edizione 2015)		
Montaggio il 20 giugno. Smontaggio il 13 Luglio	Torretta in pilosio con altezza ultimo piano di calpestio 8 m con piani intermedi e parapetto Dimensioni 2,50x2,50	
Montaggio il 20 giugno. Smontaggio il 13 Luglio	Pedana in pilosio 2,00x6,00 h.50 cm da verificare in loco	
		TOTALE TEATRO SAN NICOLO' (E)

F) TORRETTA PUBBLICITARIA (Ingresso Sud Spoleto)		
Montaggio il 19 giugno 2015 Smontaggio il 13 Luglio 2015	Torretta triangolare in pilosio h 6 m x 2,50. Posizionamento Spoleto Sud Km 124,400 per banner promozionale.	
		TOTALE TORRETTA PUBBLICITARIA (F)

TOTALI	Tot. 1 (A+B+C+D+E+F)	
	ONERI PER LA SICUREZZA (G)	
	TOTALE GENERALE (Tot. 1+G)	

NB: La Fondazione Festival dei Due Mondi si riserva il diritto di apportare modifiche nei materiali e nelle date di allestimento.

Tali eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

Si informa che l'accesso a Piazza Duomo e San Simone potrà avvenire esclusivamente con mezzi di piccola/media dimensione e che non superino le dimensioni di un furgone tipo DAILY.

Date riferite all'edizione 2015 (Festival 58 - 26 giugno-12 luglio 2015)