

NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALLESTIMENTI E SERVIZI CONNESSI - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO EDIZIONI 2019 -2020		
DATA	Allegato "1 - Descrizione tecnica degli allestimenti"	PREZZO €
A) TEATRO NUOVO		
Pronto dal 24 maggio. Fino al 16 Luglio	Scivolo rampa di scarico per scarico materiali. Verifica in loco. (vedi foto)	
Pronto dal 28 maggio. Fino al 16 Luglio	Lift per Puntamenti - Nolo Lift Faraona elettrica con escursione fino a 11 m .	
TOTALE TEATRO NUOVO (A)		
B) TEATRO ROMANO		
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	Palco realizzato in Multidirezionale Metrico - piano di calpestio in multistrato ignifugo appoggiato su travi in legno PL20. Forma del palco con fronte rotondo. Da verificare in loco. Vedi foto.	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	Pavimento palco in multistrato marino canadese doppio strato spessore 24mm colore grigio livellato, uniforme e privo di imperfezioni per un eventuale balletto senza tappeto da danza. (da verificare con la Direzione Tecnica al momento dell'aggiudicazione)	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	Pedana dim Mt 7 x 14 collegata al palco per il posizionamento dei bagni e camerini. Realizzate in Multidirezionale metrico con piano di calpestio in multistrato ignifugo appoggiato su travi in legno PL20. Camminamenti di collegamento tra palco, uscite e camerini . Da verificare in loco. (vedi foto)	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	Torre regia e luci in multidirezionale metrico – Dimensioni Lunghezza 6,50 m – Larghezza 2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi - Parapetto m 2 – PARTENZA IRREGOLARE con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori. Contrafforte sul retro ed ancoraggi con corde di acciaio certificate ed contrappesate secondo norma - Da verificare in loco. (vedi foto)	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	N° 3 torri luci in multidirezionale metrico Dimensioni Lunghezza 2,0 m – Larghezza 2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6,15/6,45 m con piani intermedi con parapetto con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori. Ancorate al palco - Contrafforte fino a 4 Mt. Da verificare in loco. Vedi foto.	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	n.1 torre controluci dimensioni 2,5 m–2,00 m – Altezza ultimo piano di calpestio 6 m con piani intermedi e parapetto con tettino antipioggia e struttura per proiettori (1 m interno) con barre per appendimento proiettori. Contrafforte fino a 4 Mt. Da verificare in loco. Vedi foto.	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	N°12 camerini in Lamiera o in legno con tetto rigido con porta d'ingresso e serrature dimensioni 180X300. Allestimento interno camerini a cura del Festival. Copertura camerini con telo PVC atipioggia misure 20mX9m circa con ancoraggi certificati da verificare in loco. N°_2_ docce. (Allaccio idrico a cura del Festival. Si richiede solo fornitura con piccolo boiler elettrico).	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	N° 2 torri audio in Multidirezionale metrico Dim. m 2.00 x m 2.00 altezza m 8.00 con tettino antipioggia, con sbalzo verso il palco di 1 mt e con appendimento per proiettori. Da verificare in loco. Vedi foto.	

NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALLESTIMENTI E SERVIZI CONNESSI - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO EDIZIONI 2019 -2020		
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	Generatore - generatore trifase da 8 Kw per le operazioni di montaggio e smontaggio	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	Muletto Elettrico Targato - Nolo Muletto e mulettista abilitato per tutte le operazioni di montaggio smontaggio e durante tutto l'evento. Portata 35 Q.	
Inizio montaggio 6 Giugno. Consegnato 15 Giugno. Smontaggio dal 15 al 21 Luglio.	Sedute - 100 sedute a vaschetta colore nero o grigio - guscio in ABS ignifugo certificato - Agganciabili l'una all'altra - Puro nolo senza sistemazione.	
		TOTALE TEATRO ROMANO (B)
C) PIAZZA DUOMO		
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Palco realizzato in Multidirezionale Metrico dimensioni 20x12,50 h0,80 lato più basso (guardando il palco a destra) con n.2 scale di accesso e parapetto perimetrale h 2m .- Parte retro: n.5 gradoni h 20-40-60-80-100 lunghezza 15 m compresi di gradini di accesso sul lato sinistro. (Minimo 2 montaggi e 2 smontaggi gradoni - Da montare secondo necessità di spettacolo).	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Struttura su misura costituita da n° 2 truss QL40 H mt 10 Cad. Piastra di ancoraggio in carpenteria metallica realizzata su misura da incastrare al palco (in maniera da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro sul corridoio fronte palco). La struttura di appoggio Truss non dovrà avere estensioni in avanti e dovrà essere posizionata in maniera tale che la truss sia fronte palco in posizione verticale formando un angolo di 90 gradi con la piastra stessa. Non si accettano tiranti o diagoni vari che impatterebbero visivamente sulla facciata del Duomo La truss dovrà essere dotata di cestello e moto a catena da kg 1.000 con minimo 24 mt di catena. Contrappesi per 7.5 Ton a struttura. Il tutto collaudato e certificato da tecnico iscritto all'albo. (vedi foto)	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	N° 2 Torri luci realizzate in Multidirezionale metrico dimensioni mt 1.50 x 1.50 (200x200) h m 8 compreso parapetto - ultimo piano di calpestio a mt 6. piani e scale intermedi. Vedi foto.	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	N° 2 Strutture a ponte posizionate ai lati del palco per posizionamento luci realizzate in Multidirezionale Metrico costituite cadauna da 2 torri dim 2.50 x .2.50 h 10 ultimo piano di calpestio a mt 8 più parapetto di mt 2 - piani e scale intermedi - collegate da ponte carraio di collegamento dim mt 4 per mt 2.50 con piano calpestabile e parapetto di mt 2. Vedi foto.	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	N° 1 Torre regia audio dimensioni m 2.50 x 2.50 h Ultimo piano di calpestio m 6 Piani e scale m 2 di parapetto con tettino anti pioggia e avanzamento m 2.50x2.50 per posizionamento mixer audio con tettino anti pioggia.Vedi foto.	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	N.1 truss 40x40 h 6mt con con supporti a terra (posizionamento fronte Palazzo Arroni) con elevatore, cestello e motore a catena da 320 kg (per Delay audio). Vedi foto.	

NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALLESTIMENTI E SERVIZI CONNESSI - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO EDIZIONI 2019 -2020		
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Torre regia luci realizzata in Multidirezionale Metrico dim Mt 4.00 x Mt 2 - H mt 6 - piano di calpestio a mt 4 - piani e scale intermedi - Tettino anti pioggia a sbalzo mt 2 dal fronte regia. Vedi foto.	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Pedana per aumento capienza 5mx10m Posizionamento sopra scalini accesso teatro Caio Melisso con parapetto su tre lati (da verificare in loco). Vedi foto.	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Pedana per aumento capienza pubblico lato scalinata Duomo 8mx3 m con parapetto perimetrale e scale di accesso. (da verificare in loco). Vedi foto.	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Camerino in lameria 2,50 m x 3,00 m con serratura e chiave	
Inizio montaggio 20 Giugno - Pronto il 25 Giugno - Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Chiusura realizzata con truss 30x30 per ingresso pubblico Via Saffi. Lunghezza 14/16 m con n. 2 aperture laterali (sinistra e destra) con larghezza circa 2 m. (verificare in loco)	
TOTALE PIAZZA DUOMO (C)		
D) SAN SIMONE		
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Gradinata in multidirezionale metrico a 8 gradoni da Mt 1.00 di profondità di cui uno da 2 mt in corrispondenza uscite di sicurezza (h 25-50-75- 100-125-150-175-200 cm) fronte pedana palco . Lunghezza complessiva circa 9 mt fronte per mt 8.00 profondità con scale laterali per ogni livello a destra e sinistra e scala centrale in fondo. (da verificare in loco)	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Torre regia in multidirezionale metrico posizionata retro tribuna dim mt 9.00 x p.2 h mt 2.00 + parapetto mt 1 circa con accesso da ultimo gradone tribuna (da verificare in loco)	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Tavolato ignifugo a terra livellato (palcoscenico) con piano di calpestio appoggiato su murali in legno circa 400 mq. Livellato privo di imperfezioni e colore marrone o nero omogeneo (da verificare in loco)	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	1 truss frontale da 40x40 cm di mt 9 con n° 2 elevatori h mt 8.00 motorizzati con motori a catena da 500 kg ancorati alla tribuna	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Camminamenti da appoggiare a terra in legno ignifugo a secondo esigenze - circa mq 350 livellati e omogenei	

NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALLESTIMENTI E SERVIZI CONNESSI - FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO EDIZIONI 2019 -2020		
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	struttura in truss 30 x30 L. mt 9 per h mt 8 con un appoggio a terra ed un ancoraggio a parete - alla struttura vanno agganciati 2 motori a catena da 320 kg per il sollevamento di una truss 40x40 L.mt 8	
Montaggio dal 17 Giugno. Pronto il 20 Giugno Smontaggio dal 15 al 20 Luglio	Ring in truss 40x40 (perimetro + 2 truss appoggiate sopra)dim Mt 7 x 14.80 - sollevamento con elevatori predisposti con motori a catena da 1.00 kg	
		TOTALE SAN SIMONE (D)
E) SAN NICOLO'		
Montaggio dal 20 Giugno. Pronto il 22 Giugno Smontaggio dal 16 Luglio	Palco in multidirezionale metrico con piano di calpestio in carplay intealato in alluminio dom 8mx8m - montaggio in situazione particolare con scivolo per posizionamento pianoforte e ricovero sotto gli archi del Chiostro dim circa 2mt x5mt. Da verificare in loco (vedi foto)	
		TOTALE SAN NICOLO' (E)
F) TORRETTA PUBBLICITARIA (Ingresso Sud Spoleto)		
Montaggio il 21 Giugno Smontaggio obbligatorio il 15 Luglio	Torretta triangolare in pilosio h 6 m x 2,50. Posizionamento Spoleto Sud Km 124,400 per banner promozionale.	
		TOTALE TORRETTA PUBBLICITARIA (F)
TOTALI		Tot. 1 (A+B+C+D+E+F)
		ONERI PER LA SICUREZZA (G)
		TOTALE GENERALE (Tot. 1+G)

NB: La Fondazione Festival dei Due Mondi si riserva il diritto di apportare modifiche nei materiali e nelle date/periodi di allestimento. Tali eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente.

Si informa che l'accesso a Piazza Duomo e San Simone potrà avvenire esclusivamente con mezzi di piccola/media dimensione e che non superino le dimensioni di un furgone tipo DAILY.